




AMPLIAMENTO DI FABBRICATO PRODUTTIVO
IN VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE
(Art. 8 D.P.R. 160/2010 e Art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i.)

PROGETTO
PIANTA

Ditta richiedente che esercita l'attività:		Firma
ERAI srl unipersonale via Europa, 14 31028 VAZZOLA - Treviso Codice Fiscale e Partita IVA 04205500202		<i>Veronica Basso</i>
Ditta proprietaria dell'edificio esistente:		Firma
INCO srl Sede legale in via Cal Longa, 7/d 31028 VAZZOLA - Treviso Codice Fiscale e Partita IVA 01825470261		<i>Fabrizio Zanatta</i>
Ditta proprietaria dell'area:		Firma
POSSAMAI VITTORIO C. F. PSS VTR 33H11 0267C	ROSOLEN MARIA C. F. RSL MRA 39C71 0303P	<i>Dott. Domenico Feltrin</i>
CESSON GIANFRANCA C. F. PSS MEZ 69H49 0517J	POSSAMAI MARZIA C. F. PSS MRA 67D28 0267Y	

Coordinatore - Progettista:

Dott. Domenico Feltrin
Architetto



SEZ. FID. MAPP. A/1 M.N. 591-675-682-679-431-678
SCALA : 1 : 200
DATA
Elaborato n° **A07a**

PIANTA scala 1 : 200

N°	NOME	AREA LOCALI	RAPPORTO DI ILLUMINAZIONE						RAPPORTO DI AERAZIONE					
			NORMATIVA Cir. Veneto n. 12 del 01/07/1997 art. 5.1			DI PROGETTO			NORMATIVA Cir. Veneto n. 12 del 01/07/1997 art. 6.1			DI PROGETTO		
			mq	TOTALE	A PARETE	A SOFFITTO	TOTALE	A PARETE	A SOFFITTO	TOTALE	A PARETE	A SOFFITTO	TOTALE	A PARETE
1.1	MAGAZZINO	8.647,85	643,18	160,79	482,39	2.175,40	703,40	1.472,00	521,59	60,39	241,20	1.087,70	351,70	738,00
1.2	LABORATORIO	884,15	88,41	22,10	66,31	216,39	155,59	161,00	44,00	11,00	33,00	156,29	77,29	80,00
1.3	LABORATORIO	812,89	81,29	20,32	60,96	223,38	62,38	161,00	40,64	10,16	30,48	142,88	62,38	80,50
1.4	UFFICIO	44,80	5,60	1,40	4,20	14,24	4,06	12,18	3,05	0,76	2,28	7,43	1,91	2,52
1.5	INGRESSO	24,00	3,00	0,75	2,25	7,50	2,10	5,25	1,31	0,33	0,99	3,11	0,78	1,03
1.6	SPOGLIATOIO	5,32	0,67	0,17	0,50	1,66	0,47	1,18	0,30	0,08	0,24	0,77	0,20	0,27
1.7	WC	1,71	0,21	0,05	0,15	0,48	0,14	0,36	0,09	0,02	0,06	0,19	0,05	0,07
1.8	WC	1,71	0,21	0,05	0,15	0,48	0,14	0,36	0,09	0,02	0,06	0,19	0,05	0,07
1.9	WC	1,71	0,21	0,05	0,15	0,48	0,14	0,36	0,09	0,02	0,06	0,19	0,05	0,07
1.10	WC	1,71	0,21	0,05	0,15	0,48	0,14	0,36	0,09	0,02	0,06	0,19	0,05	0,07
1.11	ANTIBAGNO	16,8	2,10	0,53	1,57	5,04	1,41	3,63	0,90	0,23	0,69	2,16	0,54	0,72
1.12	SPOGLIATOIO	48,00	6,00	1,50	4,50	14,40	4,00	10,00	2,40	0,60	1,80	5,70	1,50	2,00
1.13	INGRESSO	20,00	2,50	0,63	1,88	5,94	1,64	4,16	1,04	0,26	0,78	2,46	0,64	0,85
1.14	ANTIBAGNO	9,46	1,18	0,30	0,90	2,84	0,78	1,98	0,49	0,13	0,39	1,25	0,33	0,44
1.15	WC	1,74	0,22	0,06	0,18	0,56	0,16	0,41	0,10	0,03	0,09	0,28	0,07	0,09
1.16	WC	1,74	0,22	0,06	0,18	0,56	0,16	0,41	0,10	0,03	0,09	0,28	0,07	0,09

